# PC フィンバック橋の施工

- 北陸新幹線 姫川橋りょう -

東京土木支店 土木工事統括部 PC 工事部 武田哲郎 東京土木支店 土木工事統括部 PC 工事部 吉田 武 東京土木支店 土木工事統括部技術部 林 康子 東京土木支店 土木工事統括部技術部 宮前俊之

概要: 姫川橋りょうは, 新潟県糸魚川市に位置し一級河川姫川を渡河する, 新潟県内の北陸新幹線では最長の橋梁である.本橋梁は新幹線の橋梁形式として初めて採用される7径間連続 PC フィンバック橋で,橋梁支点部に魚の背びれ(フィン)のようにウェブを突出させた中路構造であり,鉄道橋としてはJR 仙石線鳴瀬川橋りょう(6 径間連続桁, 単線断面)に引き続き 2 番目,複線断面としては初の採用となる.また,架橋位置は海岸線に近いことから塩害対策を行っている.そこで,本稿では姫川橋りょうの特徴および施工について報告する. *Key Words*:フィンバック橋,鉄道橋,温度解析,真空ポンプ,塩害対策

1.はじめに

フィンバック橋の構造的な特徴は、以下のようなことがあげられる、

- 1) ウェブ断面を橋面上に突出させたフィンバック部で,中間支点部の負の曲げモーメントとせん断力に対して抵抗 させること.
- 2) フィンバック部に PC ケーブルを配置することにより偏心量を大きく取れ,桁高を変えることなく桁下空間を確保 でき,堤防管理用道路の建築限界を確保すると共に線路縦断を低く抑えることが可能なこと.
- 3) フィンバックの断面に曲線形状を施すことにより,背景の山並みに調和すること.
- 2.工事概要

姫川橋りょうの概要を以下に,位置図を図-1に,完成予想図を図-2に,構造図を図-3,4に示す.

工 事 名	:	北陸幹(上·糸), 姫川 B 上部工他工事
工事箇所	:	新潟県糸魚川市寺島·須沢地内
工 期	:	平成 16 年 7 月 ~ 平成 19 年 7 月
発 注 者	:	(独)鉄道建設,運輸施設整備支援機構
		鉄道建設本部 北陸新幹線第二建設局
施工者	:	ピーエス三菱・興和・常磐 JV
構造形式	:	7 径間連続 PC フィンバック橋
橋長	:	462.0m
支 間	:	57.0+69.0+3@70.0+69.0 +57.0m
総幅員	:	13.3m
設計速度	:	V=260km/h (新幹線)
曲線半径	:	直線
縦断勾配	:	<b>6.0</b> ‰ ~ level
架設方法	:	固定式支保工架設工法



図-1 施工位置図





図-2 完成予想図



図-3 一般構造図



図-4 標準断面図

## 3.分割打設の検討

## (1) 概要

本橋梁における工程表を表-1に示す.姫川は急流河川であり洪水到達時間が短く増水するのが早いため,河川 管理上の理由により施工は非出水期に限定された.施工方法は図-5 に示すように固定式支保工架設による7施工 区分の分割施工であり,7 施工区分を3回の非出水期に分けて施工する.また耐久性の観点からは,一施工区分 における主桁のコンクリート打設は1回により行うことが望ましいが,打設数量が約1,500m<sup>3</sup>と多くポンプ車の配置ス ペース,打設に要する時間,鉄筋およびケーブルの保持,型枠および支保工の設置がきわめて困難であることから 1施工区分をさらに4ブロックに分割して打設した.図-6に分割図を示す.このため,打継ぎ部の拘束および温度勾 配の影響を把握するために,立体 FEM による温度解析を行い,ひび割れ幅抑制用の鉄筋補強を行った.また打 設から緊張までの期間が長くなる部位に対しては,コンクリート打設2日後に仮にプレストレスを与えることで施工段 階での乾燥収縮によるひび割れの発生を抑制した.







コンクリートの打設は,柱頭部は上床版に横締めケーブルが配置されているので箱桁部 とフィン部 で分割し, 箱桁部は全断面一括で行った.また,側径間および中央径間部は,横締めケーブルと主ケーブルが下床版に配置 されるので下床版とウェブ と上床版とフィン部 に分割して行った.



🧭 株式会社 ピーエス三菱 技報 第3号 (2005年)

## 第1非出水期の施工ステップ図を図-7に示す.



図-7 施工ステップ図

なお,第1施工区分については工程の都合上,他施工区分と打設順序が異なる.

f'c(t)

## (2) 温度解析

分割打設により生じる打継ぎ目には,新設コンクリートの水和熱による温度上昇,外気温の影響,既設コンクリートによる拘束などによりひび割れが発生する可能性がある.そこで,3次元 FEM 温度解析を行い,各施工目地における打継ぎ目でのひび割れ発生の可能性を検討し,ひび割れ発生の可能性が高い場合には鉄筋により補強することとした.

温度解析は,図-8に示す3カ所の打継ぎ目に対し検討を行った.着目点1では,柱頭部箱桁部とフィン部の打継ぎ目,着目点2では中央径間箱桁部とフィン部の打継ぎ目,着目点3では柱頭部と中央径間部との打継ぎ目についてそれぞれ検討を行った.

以下に,代表モデルとして着目点1の検討について示す.モデル図および拘束条件を図-9 に示す.また,表-2 に物性データ,図-10 にリフト割りおよび熱伝達境界を示す.



## 図-9 モデル図および拘束条件

モデル1						
リフト1	リフト2					

種類	色	熱伝達係数	
合板		8 14	材齢2日まで合板型枠
マット		5 14	材齢2日までマット養生
外気		14	

図-10 リフト割りおよび熱伝達境界条件

図-11 に最高温度経験値,図-12 に最大主応力経験値および図-13 に経験最小ひび割れ指数を示す.



図-13 経験最小ひび割れ指数

温度によるひび割れの補強検討は,最小ひび割れ指数が1.8以下の部分に対して行った.コンクリート標準示方 書では,ひび割れの防止をしたい場合,ひび割れ指数1.75以上と規定されていることから,本検討では,1.8以 下の部分に対して検討を行うこととした.このときひび割れ幅の制限値は,特に厳しい腐食性環境を考慮して 0.15mm以下とした.

ひび割れ幅の照査については,コンクリート標準示方書に規定される曲げひび割れ算定式が一般的に適用され ている.しかし,本検討のように貫通ひび割れが発生する状態では,純曲げ状態よりもむしろ純引張状態に近いた め,適用が難しいと判断した.一方海外の基準では,鉄筋コンクリート部材の温度ひび割れ幅を簡易に算出できる 方法として以下の方法が挙げられる.この算定方法は,純引張部材に対しても適用されるため,本検討においても この算定方法を適用した.

以下にひび割れ幅算定式を示す.

ひび割れ幅算定式 w

 $W = S \times \mathcal{E}$ 

w:ひび割れ幅(mm)
 s:ひび割れ間隔(mm)
 *ε*:拘束によるひずみ(温度ひずみ)

ひび割れ間隔 s

$$s = \frac{\varphi}{2.5\rho}$$

 $\phi$ :鉄筋径(cm)

 $\rho: \frac{As}{M}$ 

Act

As:鉄筋量(cm<sup>2</sup>) Act=3.0(t-d)×鉄筋間隔 t:部材厚(cm) d:有効高(cm) 拘束によるひずみ

$$\varepsilon = \frac{\mathbf{R} \times \mathbf{T} \mathbf{1} \times \boldsymbol{\alpha}}{2}$$

R:拘束度 T1:硬化温度上昇値() α:10×10<sup>-6</sup> 1/2:若材齢時におけるクリープの影響

補強鉄筋の配置方向は,図-14 に示すような主応力 ベクトル図により決定した.

前述の計算式によるモデル1柱頭部フィン部のひび 割れ幅検討結果を表-3 に示す.発注図書において,配 置されているD19ctc125の配筋では,解析結果の温度 勾配によるひび割れ幅は0.16mmとなり許容値を満足 しない.よって,D13鉄筋をD19鉄筋の間に配置するこ ととし,この結果,ひび割れ幅は0.11mmとなり許容値を 満足する.



図-14 主応力ベクトル図(フィン部)

補強鉄筋	D19 ctc 125	D19 ctc 125 + D13 ctc 125		
かぶりc(mm)	79.5	79.5		
$(=3.0 \times c)(cm)$	23.9	23.9		
As(cm <sup>2</sup> )	2.865	4.132		
Act(cm <sup>2</sup> )	298.1	298.1		
(=As/Act)(%)	1.0	1.4		
ひび割れ間隔s(m)	0.70	0.55		
(s= /2.5 )	0.79	0.55		
硬化温度上昇值T1( )	39.4	39.4		
温度拘束ひずみ	1.975-04	1 97E-04		
$(=1.0 \cdot T1 \cdot 10 \times 10^{-6}/2)$	1.972-04	1.37 - 04		
ひび割れ幅W(mm)	0.16	0.11		
(W=s · )	0.16	0.11		
判定 (W<0.15mm)	NG	ОК		

表-3 柱頭部フィンひび割れ幅検討結果

同様に着目点2および着目点3についても解析を行い,ひび割れ幅の検討および補強鉄筋の検討を行った.補 強鉄筋配置要領を図-15 に示す.

🧭 株式会社 ピーエス三菱 技報 第3号 (2005年)



	検討位置	補強方法
	柱頭部フィン	橋軸方向鉄筋を柱頭部プロック中のフィン部において、床版天端から1500mm範囲のD19鉄筋(ctc125) の間にD13鉄筋(ctc125)を配置する。補強鉄筋はフィン部内外側に配置する。
-	柱頭部箱桁外ウェブ	橋軸方向鉄筋を柱頭部プロック中の箱桁において、D19鉄筋(ctc125)の間にD13鉄筋(ctc125)を配置す る。補強鉄筋は外ウェプの内外側に配置する。
-	打継ぎ目(中央径間側)	打継ぎ目の新コンクリート側に用心鉄筋(ctc100)を配筋する。打継ぎ目用心鉄筋の配置は、鉄道構造物 等設計基準・同解説 14章 14.16打ち継目 に従うものである。

図-15 補強鉄筋配置要領

(3) 乾燥収縮の検討

次に温度解析のモデルを用いて,乾燥収縮の影響に着目した解析を行った.乾燥収縮の検討は,コンクリートの温度上昇および外気温の影響を無視したものである.

図-16 に最大主応力経験値を示す.このとき,床版 とウェブの接合部付近に応力集中していることが判る. 最小ひびわれ指数は制限値の1.8を下回ってはいな いが,ひび割れ発生抑制のため床版とウェブの接合 部付近に補強鉄筋を配置することとした.図-17 に補 強鉄筋配置図を示す.



図-16 乾燥収縮による最大主応力経験値



図-17 乾燥収縮に対する補強鉄筋配置図

(4) 仮締めケーブル

前述したように,本橋梁は各施工区分について4分割でのコンクリート打設を行うため,最初に施工する橋脚上の 主桁部分のコンクリート打設から主ケーブルの緊張完了まで 60 日程度要する.このとき,乾燥収縮による変形を型 枠で拘束する可能性があるため,主ケーブルの一部および仮設ケーブルにより主桁にプレストレスを与えることで, ひび割れの発生を抑制する.このことにより,設計計算と異なるプレストレスを導入することとなるので,応力照査も 併せて行った. 施工手順を図-18に示す.

- STEP-1 柱頭部箱桁部のコンクリート打設後,上床版と下床版に設置したPCケーブルを緊張する.
- STEP-2 柱頭部フィン部のコンクリート打設後,フィン部仮締め PC ケーブルを緊張する.
- STEP-3 側径間部または中央径間部箱桁部のコンクリート打設後,下床版ケーブルの一部を緊張する.
- STEP-4 側径間部または中央径間部フィン部のコンクリート打設後,本ケーブル緊張前に,柱頭部フィン部の 仮締めケーブルの開放を行う.



図-18 仮締めケーブル施工手順

4.実物大模型によるコンクリート打設試験

本橋梁は,箱桁部とフィン部が一体になった構造になっており,上床版付近において,600mm 間隔に配置され た横締めケーブル(12S12.7)と主ケーブル(12S15.2)が交差している.また,箱桁部上床版筋,ウェブスターラップ, フィン部スターラップ(D19~D25)が125mm 間隔でそれぞれが入り組んで配置されており,コンクリート打設の施工 性が懸念された.さらに,糸魚川地区ではアルカリ骨材反応に対し無害の骨材を供給することが難しいため,この地 区で採掘される石灰石を骨材に100%使用した配合の採用,フィン部の部材厚が1000mmと比較的大きく水和熱 による温度ひび割れ・収縮ひび割れ対策についても施工性とあわせて事前に配合試験を行った.ここで,水セメント 比を小さくするために高機能型 AE 減水剤を用い,かつ,コンクリートのフレッシュ性状としては,高い流動性・間隙 通過性を有し,なおかつ,材料分離抵抗性を有することを目標とした.

現地での実物大模型を用いた打設試験では,実際に鉄筋・ケーブルの配置を行い,その配置状況を確認し,打 設時に充填状況が目視確認出来るように半透明型枠を部分的に使用した.図-19に試験体として抽出した部位を, 写真-1 に試験体全景を,写真-2 にコンクリート打設状況を,写真-3 に半透明型枠を示す.試験の結果,鋼材配置 の困難な箇所の鉄筋形状の変更,組立順序,コンクリート打設時の注意点等再検討を行い,本施工に反映させた. また,コンクリートのワーカビリティなどが良好であることが確認できた.





写真-1 試験体全景

写真-2 コンクリート打設状況

写真-3 半透明型枠

使用するコンクリートの配合は,耐久性を考慮し,単位水量の上限値 175kg/m3,最大水セメント比 43%,骨材の種類は無害と制限されており,条件を満たす表-4の配合を採用した.無害の骨材として,石灰石を使用した.

設計基準強度	スランプ	水セメント比	細骨材率	単位重量(kg/m³)								
				セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤				
(N/mm²)	(cm)	(%)	(%)	С	W	S	G	フローリック				
								SV10				
40	12	40.0	50.0	412	165	878	878	4.12				

表-4 コンクリートの配合

養生期間を決定する目的で,試験体内に熱電対を設置し内部温度を測定した.図-20 に温度測定位置図を,表-5 に最高温度を,図-21 にコンクリート温度履歴グラフを示す.



#### 表-5 試験打設時測定値最高温度

(単位: )											(単位: )
										打設問	寺温度
						コンクリート温度	外気温				
箱桁部	47.7	57.9	51.5	70.4	78.5	69.7	66.4	74.5	64.6	25.0	23.0
ウェブ部	59.4	61.8	56.8	71.2	80.1	68.1	49.7	55.0	49.3	20.6	21.3

実施工でのコンクリート打設は、試験打設時よりも外気温の低い時期に行われる、打設時の温度設定を実施工 時の条件に合わせて行った温度解析結果について,図-22 に FEM 解析温度図を,表-6 に最高温度を,図-23 に コンクリート温度履歴グラフを示す.



図-23 コンクリート温度履歴グラフ

#### 表-6 FEM 解析最高温度

(単位: )											
										打設時温度	
										コンクリート温度	外気温
箱桁部	36.2	53.4	39.1	36.6	55.4	36.8	33.3	46.7	47.2	15.0	12.0
ウェブ部	27.5	42.3	27.2	33.3	54.1	33.3	24.8	37.4	24.8	15.0	12.0

以上より,打設時温度の相違により最高温度は異なるものの,測定値と解析値はほぼ同様の挙動を示すことが確 認できた.

5. 型枠工

本橋梁は,側面がR=13.0mの曲面になっており,また,フィン部の断面が大きいことから型枠の組立解体時の効 率化および形状保持剛性を図るため,鋼製フレームによる大型パネルとした.また,冬期養生時の保温性を考慮し, 表面はウレタック合板を使用した.図-24 に側枠組立図を,写真-4.5 に型枠の組立状況を示す.





写真-4 フィン部側枠組立状況

6.PC ケーブル工

主ケーブルは,12S15.2(マルチストランドシステム),横締めケーブルは,12S12.7(SEEE F-FUT)を使用した. 写真-6,7 に配置状況を示す.



写真-6 フィン部主ケーブル配置状況



写真-5 箱桁部型枠組立状況

写真-7 横締めケーブル配置状況

横締めケーブルは 600m 間隔で配置され, 主ケーブルと複雑に交差し, 狭い空間でのデッドアンカーの組立作業 となる. くさび式定着具の場合確実にセットするのが非常に困難であるため, 固定側にはスリーブを圧着してナット 定着する SEE-F型, 緊張側には FUT型の F-FUT型定着具を採用した. 写真-8,9,10 にケーブルの配置状況を, 図-25 に定着具の詳細を示す.



写真-8 主ケーブルおよび横締めケーブル配置状況



写真-9 横締めケーブル配置状況

写真-10 デッドアンカー配置状況



7.コンクリート工

柱頭部の箱桁部は,約 640m<sup>3</sup>を全断面一括打設となるので,コンクリートポンプ車を4 台配置し4 パーティ-で 入念に打設を行った.図-26 にコンクリート打設図を,写真-11,12 に箱桁部の打設状況を示す.



図-26 コンクリート打設図



写真-11 コンクリート打設状況

写真-12 箱桁部コンクリート打設状況

側径間および中央径間のフィン部は,浮き型枠にしてフィン部と上床版を一括で打設を行った.写真-13 にフィン部の打設状況を示す.



写真-13 フィン部コンクリート打設状況

8.養生工および仮囲い

本橋梁は,日本海の海岸線から700m程度に位置し,施工する冬期は気温が低く防風雪の吹き荒れる日が多いため,飛来塩分からの防護,コンクリートの適切な温度での養生,また,良好な施工環境を確保する目的で写真-14 に示す全体を覆う形式の大規模な上屋を設置した.



写真-14 養生上屋

養生は, 主桁全体をコンクリートファーネスを使用し保温した. 一方, 箱桁内部は送風機により外気を送り温度上 昇を抑制した. 写真-15,16,17 に養生の状況を示す.



写真-15 コンクリートファーネス

写真-16 温風ダクト

写真-17 箱桁内送風状況

図-27 に示すように熱電対をコンクリート内部に設置し, 養生期間および脱型時期を決定した. 打設後はコンクリ ートファーネスを設置して, 養生温度を5日間10 以上に保つようにした.また, 脱型時の温度差によるひび割れを 防止するためコンクリート外側温度 と養生温度 の差が15 以内になったのを確認後脱型した.図-28 に養生温 度グラフを示す.



図-27 養生上屋および温度測定位置図

図-28 養生温度グラフ

9.PC グラウトエ

(1) 概要

フィン部における PC 鋼材は,最大高低差 7.37m 最大傾斜角度 24°12′36″で配置されており,グラウトが確実に 充填できるか懸念された.そこで本施工に先立ち,真空ポンプ併用グラウトシステムを採用し,半透明シースを使用 して実際のケーブル形状の試験体を製作し,グラウトの注入状況および充填状況の確認試験を行った.本施工の グラウト充填は,この確認試験の結果をふまえて行った.

## (2) グラウト注入確認試験

1) 試験設備および使用機材

写真-18 にグラウト試験体,図-29 に機材配置図,写真-19,20 に使用機材を示す.



写真-18 グラウト試験体



図-29 グラウト注入試験機材配置図



写真-19 練混ぜおよび注入設備



写真-20 真空ポンプおよびデカンタ

## 2) 配合

表-7 に示す W/C=43%と44%の2種類の配合で,確認試験を行った.

表-7	グラウ	トの配合
12-1	///	

水セメント比	単位重量(kg/m³)						
(%)	セメント(高炉 B 種)	水	混和剤(セベックス 208)				
43	1,319.5	567.4	13.139				
44	1,302.3	573.0	13.023				

3)注入作業および充填状況

真空ポンプによるダクト内の減圧は,真空度-0.09MPaで行い,1分程で注入側でもほぼ同等圧力を確認した.写 真-21,22に減圧状況を示す.



写真-21 デカンタの負圧測定圧力計



写真-22 注入側の負圧測定用圧力計

上り勾配では,全断面で注入される.下り勾配に入ると先流れ現象が起き途中エアだまりが発生するが,排出側に到達後徐々に最頂部に向かって充填される.このときエアだまりの真空度が低下するので最頂部に設置した真空 ポンプにより真空度を保つ.写真-23,24,25 に充填状況を示す.



写真-23 最頂部付近注入状況



写真-24 下り勾配の先流れ状況



写真-25 エアだまりの充填状況

グラウト注入時の圧力を図-30 に示す.注入完了後のダクト内の圧力は,0.3MPa 程度であるので,注入完了後 0.5MPaまで圧力を上げることにより完全に充填されたことが確認できる.



図-30 グラウト注入圧力図



写真-26 再頂部エアだまり

グラウト充填完了後,時間の経過と共に写真-26 に示すように最頂部に気泡が集まりだしエアだまりが発生するが, 約1時間程度で大きさは変わらなくなる.最頂部の下り側ホースより注入速度の遅い手動ポンプを使用して再注入 することで充填を行った.



写真-27 手動ポンプ



写真-28 排出状況

#### 確認試験におけるグラウト注入の状況を図-31に示す. 真空ポンプへ 真空ポンプへ 0.09MPa 0.09MPa ŕ バルブ(閉) Ŷ 真空ポンプによるシース内の減圧 排出側及び、最頂部より真空ポンプにより減圧し、 シース内全体を減圧する。 真空ポンプへ -0.09MPa ſ -0 09MPa 0.089MPa 0.089MPa バルブ(閉) バルブ(閉) 真空ポンプへ 、 真空ポンプへ -0.09MPa -0.09MPa バルブ(閉) Ŷ 2. グラウト注入状況(上り勾配) 真空ポンプへ -0.09MPa 全断面で注入されている。 -0.09MP バルブ(閉) 0.0MPa バルブ(閉) グラウト注入 バルブ(閉) 真空ポンプへ バルブ<u>(</u>閉) × -0.09MPa 3. グラウト注入状況(最頂部付近) 勾配は、少しあるが全断面で注入されている。 真空ポンプへ -0.09MPa 0.09MPa バルブ(閉) W/C=43% 0.18MPa W/C=44% 0.14MPa バルブ(閉) バルブ(閉) 真空ポンプへ 。0.09MPa グラウト注入 バルブ(閉) <u>勾配の変化点付近より先流れが発生する。</u> 4. グラウト注入状況(下り勾配) エアだまり W/C=43.0% 長さ0.2m,5.5m W/C=44.0% 長さ6.7m,4.3m 真空ポンプへ -0.09MPa Û -0.09MPa W/C=43% 0.21MPa W/C=44% 0.16MPa バルブ(閉) バルブ(閉) × グラウト<u>注</u>ノ バルブ(閉) 真空ポンプへ バルブ (閉) × -0.09MPa 排出側バルプを閉じた後 エアだまりは、徐々に下から充填される 5. グラウト注入状況(下り勾配充填状況) \_\_\_\_\_\_ 排出ホース充填後 × バルプを閉じる バルブ(閉) W/C=43% 0.21MPa 0.16MPa × バルプを開けグラウトの濃度を 確認後バルプを閉じる グラウト注入 バルブ(閉) バルブ(閉) × 6. グラウト注入状況(下り勾配充填状況) 排出側バルブを閉じた後 エアだまりは、徐々に下から充填される バルブ(閉) × バルプ(閉) W/C=43% 0.24MPa W/C=44% 0.30MPa バルブ(閉) × グラウト注入 バルブ(閉) バルブ(閉) \* バルブ(閉) × 7 . グラウト充填完了 、クラウトが発現完了したら、最頂部のパルブを閉じ 注入側のグラウトの圧力が、0.5MPaになるまで 加圧し、パルブを閉じて終了する。」 バルブ(閉) バルブ(閉) 0.5MPa バルブ(閉) グラウト注入 バルブ(閉) バルブ(閉) アンルブ(閉) メニアだまり W/C=43.0% 排出ホース内にエアがたまる。 W/C=44.0% 長さ1.2mほどエアーがたまる。 バルブ( メンロージーン 0.5MPa バルブ(閉) 🎽 8.充填完了後約1時間 グラウト充填完了後、約1時間ほどすると 最頂部にエアだまりが出来る。 バルブ(閉) バルブ(閉) バルブ(閉) バルブ(閉) バルブ(閉) バルブ(閉) × バルブ(閉) 🗙 9.最頂部グラウト再注入 推出 \_ 注入 手動ポンプにより再注入する。 è バルブ(閉) バルブ(閉) バルブ(閉) バルブ (閉)

図-31 グラウト注入状況図

## 4) 充填状況確認

グラウトの硬化後,頂部付近のシースをはがして充填状況を確認した,W/C=43%,44%共に頂部付近およびそ の前後において完全に充填されていることを確認した.写真-29~32に充填確認状況を示す.



写真-29 頂部付近充填状況(W/C=43%)



写真-31 上り勾配部充填状況



写真-30 頂部付近充填状況(W/C=44%)



写真-32 下り勾配部充填状況



写真-33 断面充填状況(W/C=43%)



写真-34 断面充填状況(W/C=44%)

(3) 真空ポンプ併用グラウトシステムの利点と考察

今回の確認試験から,真空ポンプを併用することの利点として下記のことがあげられる.

- 通常のグラウトに比べ注入圧力が小さく,長いケーブルを注入する場合有利である.
- ・本試験体のように配置角度がきつく長いケーブルにおいても、PC 鋼材間の空隙にもグラウトが充填される。
- 勾配のきつい下り部分でグラウトの先流れ現象が起こるため,-0.09MPaの真空状態では残留空気による未充 填部が発生するが、0.0MPaの大気圧下ではその体積は 1/10 になり、注入完了後 0.5MPaまで加圧すること

また,上り勾配部および下り勾配部において断面を切断し充填状況の確認をおこなったが,いずれの断面にお

によりほとんど消滅する.

また,注入完了後最頂部に集まる気泡はエントラップエアーによるものと考えられるが,W/C=43%のグラウトでは ほとんど発生していないことより,粘性の高いグラウトの方がエントラップエアーは集まらないという結果が得られた. 本施工では,W/C=43%のグラウトを使用し,確認試験と同じ手順でグラウトの注入を行った.

10.防水工

本橋梁は,寒冷地かつ塩害環境下に架橋されるため以下の塩害対策を行っている.

- 1) 水セメント比の制限
- 2) かぶりの増厚(外側 70mm, 箱桁内部 50mm)
- 3) 施工が中断する施工目地におけるエポキシ鉄筋の使用
- 4) ひび割れ制限値を,特に厳しい腐食性環境を考慮して 0.15mm以下とし,補強鉄筋を配置

また,近隣の高架橋における塩分浸透状況をみると,海岸線より 600m,経過年数 12 年におけるコンクリート表面からの塩化物イオン浸透深さは概ね 5cm に達する.このことから,コンクリート打設時の発熱により発生する微細なひび割れを考慮すると先に述べた対策のみではなく,さらなる耐久性向上策として全周に塩害対策の防水塗装を行った.表-8 および図-32 に施工箇所と使用した防水の種類を示す.



表-8 防水工の種類

図-32 防水工施工箇所

11 000

<sup>/</sup> コンクリート防蝕塗装材

## 8.その他の諸検討

#### (1) 概要

1 項で述べたように,本橋梁はウェブを箱桁断面から突出させた特異な主桁断面を有している.よって, プレストレスの応力分布,横締め鋼材の緊張時期などの照査・確認のため3次元 FEM 解析を行った. また,たわみ管理計画においては,第1非出水期施工区間について,施工ステップを追ったモデルで FEM 解析を行い,はり理論解析によるたわ

み計算結果の妥当性を検証した。

(2) 解析モデル

## 1) 対象区間とモデル化

代表モデルとして,第1施工区分から 第3施工区分(P1~P4先張出し部)ま でをモデル化した.主桁断面形状は,横 断形状図(CADデータ)を使用しモデル 化した.また,橋軸方向および橋軸直角 方向に配置されるPCケーブルは,解析 ソフトの埋込鉄筋要素を用いて,偏曲点 を正確に考慮し1本ずつモデル化を行った.

図-33に,第1施工区分のモデル図を 示す.

2) 横方向のモデル化

本橋梁は,横断方向に対し左右対称 構造であるため,ハーフモデルで解析を 行った.解析に際しては,常に横断中心 線上の節点を拘束している.

3) 荷重

本解析では,以下の荷重を各施工段 階において載荷し,検討を行う.

- ・ 主桁自重
- ・ 上床版および下床版横締めケ ーブルプレストレス荷重
- フィンケーブルプレストレス
   荷重(フィンから外ウェブに渡って配置される鋼材)
- ウェブケーブルプレストレス荷重(中ウェブに配置される鋼材)
- ・ 下床版ケーブルプレストレス荷重
- 4) 拘束条件

下床版下面の支承中心に設けた解析上の支点(節点)を,支承の大きさでモデル化した周辺節点と剛な要素で 接続し,中心に設けた解析上の支点(節点)1 点に対して,自由および拘束の条件を与え処理を行う.図-34 に拘 束条件モデル図を示す.

ただし,横締め鋼材の緊張時期検討においては,下床版下面全面を支保工で支持した状態であることから,モ デルの全区間に渡って下床版下面を鉛直方向指示した.







図-34 拘束条件モデル図(第一施工区分)

(3) 主ケーブルのプレストレスによる応力分布確認
 本橋梁の中間支点上においては 図-35 に示すように,
 配置鋼材のほとんどがフィンの先端に集中している.
 このような構造の解析において,

- はり理論解析で算出したプレストレスによる コンクリート応力度との整合
- 大偏心配置されているプレストレスが,断面 にどの様に分布しているか

を確認するため, FEM 解析を行った.

配置鋼材のほとんどがフィンの先端部に集中して配置 されている中間支点上断面の応力分布図を 図-36 に示す. ()内値がはり理論解析による応力度,赤線がその 分布を示したものである.緑線は,FEM 解析結果より, 高さの同じ要素の平均値をプロットしたものを結んだ線 である.この図より,数値は異なるものの,ほぼ同一の 応力分布を示すことが確認できる.

また,図-37 に橋軸方向応力度のコンター図を示す. この図からも,同一高さの要素内では,ほぼ同一の応力 状態となっていることが確認できる.



以上より,はり理論解析とFEM 解析の結果は解析上の諸条件の違いにより値は若干異なるものの,ほぼ同一の 応力分布を示すことが確認できた.よって,プレストレスによるコンクリート応力度は,はり理論解析において,妥当 な評価がされていると判断した.



(4) 横締め鋼材の緊張時期

発注図書では、「フィンバック部の自重により上床版に軸引張力が生じるため、横締めケーブルは箱桁部打設後 に緊張する必要がある.このため、横目地位置は上床版上縁とする.」とされていた.しかし上床版横締めケーブル

の定着部は,分割打設により生じるフィンバック部と箱桁 部の打継ぎ目にあるため,フィンバック部を打設せずに 横締めケーブルを緊張することは構造上好ましくないと の判断より,上床版横締めケーブルの緊張は,「フィン バック部打設後かつ主ケーブル緊張前とする」こととし, 応力度の照査を行った.

図-38 にストレス導入前と全荷重(主桁自重,横締め 鋼材および主ケーブルによるストレス)作用時の橋軸直 角方向応力度のコンター図を示す.

ストレス導入前は上床版において引張応力度が生じ るが許容値以下であり,また全荷重載荷時には圧縮状 態となるとなるので,問題ないと判断した.



図-38 橋軸直角方向応力度コンター図

(5) たわみ管理計画

本橋梁でのたわみ管理は,実施工工程,支承条件に合わせて行ったはり理論解析によるたわみ計算結果を基本とし計画することとしたが,はり理論解析の妥当性を検証するために FEM 解析を行った.

図-39 に着目断面位置図を,表-9 に棒解析とFEM 解析によるたわみ量比較表を示す.



	着目断面	2	3	5	7	8	9	11
	自重	17.3	22.3	16.6	-32.5	-53.6	-39.9	37.5
	フィンケーブル	0.2	-0.3	-1.0	5.1	10.0	6.7	5.7
はリ理論	ウェブケーブル	-0.7	-0.9	-0.7	1.5	2.7	2.0	-2.1
附们和木	下床版ケーブル	-3.3	-4.3	-3.2	6.7	10.7	8.3	-8.3
	合計	13.5	16.8	11.7	- <i>19.2</i>	- 30.2	- 22.9	32.8
	自重	17.9	22.5	16.0	-32.7	-53.2	-40.0	35.2
	フィンケーブル	0.4	-0.1	-0.8	5.1	9.9	7.1	5.0
FEM 敏振线甲	ウェブケーブル	-0.7	-0.9	-0.6	1.3	2.5	1.9	-1.4
解析結果	下床版ケーブル	3.5	-4.4	-3.1	6.3	9.5	7.7	-8.2
	合計	14.1	17.1	11.5	- 20.0	- 31.3	- 23.3	30.6
	含計の差	0.6	0.3	-0.2	-0.8	-1.1	-0.4	-2.2

表-9 たわみ量比較表

上方たわみ:+,下方たわみ:-(mm)

表-9 に示すとおり,はり理論解析と FEM の解析結果はほぼ一致しており.はり理論解析によるたわみ計算の妥当性が確認できた.

5.まとめ

本橋梁は, PC フィンバック橋本体の第1~3施工区分の施工を終え, 平成19年7月の完成を目指し施工中である. その状況を写真-35に示す.

新幹線の橋梁形式として初めてのフィンバック橋である本橋梁においては,耐久性向上の目的からいくつかの新しい試みもされている.本報告が今後 PC 橋の発展の一助になれば幸いである.

最後に,本橋梁の設計および施工に関し,ご指導,ご協力をいただきました関係者各位に深く感謝し,ここに記 して謝意を表する次第です.



写真-35 施工状況(平成 17 年 5 月撮影)